

Cie Mesdemoiselles

FICHE TECHNIQUE



CONTACT

Donatien Letort	Régisseur	06 13 34 52 11	donatienletort@hotmail.fr
Thomas Bourreau	Régisseur	06 61 84 73 42	tom-watt@hotmail.fr
Clara Leruth	Coordinatrice de projet	06 77 96 93 32	mobile.mesdemoiselles@gmail.com

ESPACE NECESSAIRE

- Espace de 600m² pour implantation du chapiteau
- Espace de min 400 m² pour l'organisation et le campement à côté du chapiteau
- Si possible, un parking à proximité pour le public avec éclairage sécurisé jusqu'au site.

DIMENSIONS D'IMPLANTATION DU CHAPITEAU

Chapiteau ovale de : 15 M par 11 M aux bâches.

Prévoir un dégagement de : 2,80M tout autour pour implantation des pinces et 4,20m au niveau des haubans soit un espace ovale de 23,20m x 19m.

- Surface intérieur au sol : 117m²
- Surface total d'implantation : 440m²
- Distance entre les Mats : 6,30m
- Hauteur des mats : 7,50m
- Hauteur sous bâche aux mats : 6,25m
- Hauteur des poteaux de tour : 2,80m



Pente du sol admissible : 3% et stable.

Toutes ces côtes sont reprises sur le plan du chapiteau fourni.

Pour respecter l'article 5.2 du livre 4 des CTS, il est demandé de laisser libre une bande de 3 mètres de largeur minimale et de 3,5 mètres de hauteur, en dehors des points d'ancrage, sur un demi-périmètre. D'après cette même réglementation, le chapiteau sera monté à partir des bâches, à au moins 8 mètres de tout autre bâtiment.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

CAPACITÉS

Le chapiteau accueille :

- Cabaret (tables et chaises) : 50 personnes, selon configuration
- Gradins : 90 personnes, selon configuration
- Debout : 230 personnes, selon configuration



SÉCURITÉ

Le chapiteau est monté avec les conditions nécessaires à la sécurité, c'est-à-dire :

- 2 extincteurs : 1 à poudre type ABC et 1 à CO2 situé du côté de l'armoire électrique
- 3 issues de secours
- 3 éclairages autonomes d'issue de secours en cas de coupure d'électricité et d'évacuation
- Éclairage de service.



MONTAGE / DÉMONTAGE

- Montage : 1 journée
- Démontage : 1 journée

Selon les effectifs présents sur place. Un appel à bénévole est réalisé en amont du projet.

Vidéo du montage – Montreuil sur Maine – Mai 2023



Tous les points d'ancrages du chapiteau seront réalisés avec des pinces, donc obligation de faire des trous dans le sol d'une profondeur 0.80m à 1m. Dans le cas où il y aurait des canalisations souterraines (type eau, électricité, gaz, égouts, drain, fibre, téléphone...), l'emplacement de celles-ci devra être repéré au sol par l'organisateur de l'événement. Un plan du site avec toutes ces informations nous sera donné en amont pour décider de l'emplacement exact. Une Demande d'Intention de Commencement de Travaux (DICT) est très souvent nécessaire (délais d'obtention variable, à anticiper).

Sans certitudes quant aux réseaux souterrains, l'implantation du chapiteau est compromise, il en va de la sécurité du personnel monteur.

Un perforateur devra être loué si terrain bitumé (à la charge de la collectivité d'accueil).

Possibilité de lestage (**à la charge de la collectivité d'accueil**), à valider au préalable. Pour cela, il faut compter 32 lestes de 600 kg minimum, avec passage de fourches.



Prévoir un accès à une prise électrique 230V 16A dès l'arrivée du chapiteau.

Montage d'un barnum (idéalement de 5x8m) **avant l'arrivée de la compagnie** pour faciliter le déchargement du matériel et assurer un espace sécurisé pour l'accueil des bénévoles dès le montage du chapiteau. Ce barnum est à fournir par la collectivité. Il pourra être déplacé par la compagnie selon l'organisation du site.

CAMPEMENT

Espace pour l'organisation et campement des équipes à côté du chapiteau de minimum 400m². L'équipe de la compagnie Mesdemoiselles vient avec ses caravanes et camions. Prévoir 5 places de parking au minimum près du campement.

Un barriérage en barrière Héras (occultées si possible) du campement est à prévoir par la collectivité d'accueil selon configuration (voir plan d'implantation).

Un accès à un sanitaire avec douches et toilettes (différent des sanitaire public) au plus près du campement est demandé et indispensable (location d'algeco obligatoire si pas de solutions existantes suffisamment proche).



FLUIDES

EAU :

- Un accès à l'eau potable est demandé au plus près du chapiteau (voir plan d'implantation).

ELECTRICITE :

- Un point de distribution électrique 63A TETRA pour toute l'installation pendant toute la durée de l'évènement, mise en place avant l'arrivée de la compagnie jusqu'au départ de la compagnie. Ou 2 points de distribution 32A TETRA (à discuter avec les régisseurs de la compagnie)
- Une armoire de distribution électrique 63A TETRA à placer dans le chapiteau (cf plan d'implantation) avec son câblage jusqu'au point de distribution. La mise en sécurité et la mise à la terre de cette installation est à la charge de l'organisateur.

Composition de l'armoire de distribution 63A TETRA

ENTREE : 63A TETRA (3P+N+T)

SORTIES :

- 2x 32A TETRA (3P+N+T) P17
- 6x 16A MONO (1P+N+T)

Le reste de la distribution électrique est assurée par la compagnie.

Les charges d'eau et d'électricité sont à la charge de la collectivité d'accueil.

ECLAIRAGE ET ELECTRICITÉ

Éclairage public, appoint si besoin sur le matériel de la ville (Accroches, source et alimentation).

Allumé avant la nuit et éteint 1h après fermeture du site. (Ce système peut être programmé ou laissé un accès à la compagnie aux interrupteurs et disjoncteurs)

Accès à tout moment pour les régisseurs aux protections électriques en cas de coupure électrique.

A FOURNIR PAR L'ORGANISATEUR

Avant l'arrivée de la compagnie

- 20 Tables minimum
- 30 chaises plastiques
- 15 bancs
- 1 barnum de 5x8 m ou équivalent (Installé avant l'arrivée de la compagnie) avec éclairage type néons.

Un barriérage en barrières Vauban est à prévoir selon la configuration du lieu (à prévoir en concertation avec le régisseur de la compagnie)

Mise à disposition de conteneurs poubelles : 2 ordures ménagères 340L / 2 tri 340L / 1 verre 340L. Prévoir un ramassage par semaine.

Une salle à proximité du site (5 minutes à pied max) vide et chauffée pour la réalisation des ateliers de médiation et l'installation des loges les soirs de programmation.

Affichage des bâches de 3mx1m sur des lieux stratégiques de la commune (rond-point, entrée de la commune) minimum 2 semaines avant l'ouverture public. Les bâches sont au nombre de 3.

